

Przedmiar robót

Uzupełnianie ubytków w drodze dojazdowej do PM 5 oraz Ż M odz.IV

Obiekt lub rodzaj robót: **budowlane**

Lokalizacja: **Przedszkole Miejskie nr 5 w Gliwicach**

Inwestor: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39, 44-100 Gliwice**

Data opracowania:

2022-07-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Uzupełnianie ubytków w drodzejazdowej do PM 5 oraz Ż M odz.IV		
1	Element	Drogajazdowa		
1.1	KNNR 5/719/6	Rozebranie nawierzchni i chodników, masy mineralno-bitumiczne grubości do 4 cm, ręcznie	m2	35
1.2	KNNR 5/719/1	Rozebranie nawierzchni i chodników, tłuczeń grubości 15 cm, ręcznie	m2	35
1.3	KNR 209/106/1	Oczyszczenie podbudowy lub zasypki, z pospółki w sposób ręczny R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	4
1.4	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm	m	30
1.5	KNR 223/110/1 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	35
1.6	KNNR 6/110/1 (1)	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 4 cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód do 5 t	m2	35
1.7	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	35
1.8	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywóz odpadów	kpl	1